

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БОРИСОВСКИЙ РАЙОН»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2022 года

№8

**Об утверждении Регламента содержания объектов улично-дорожной сети
Березовского сельского поселения в зимний период и Проекта
Муниципального контракта на расчистку снега**

В соответствии с ГОСТом Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», статьёй 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Березовского сельского поселения, в целях обеспечения оперативного и качественного выполнения работ по снегоочистке дорог общего пользования Березовского сельского поселения от снега:

1. Утвердить Регламент зимнего содержания объектов улично-дорожной сети Березовского сельского поселения (приложение № 1).

2. Утвердить Проект Муниципального контракта на расчистку от снега дорог населенных пунктов Березовского сельского поселения в зимний период (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление администрации Березовского сельского поселения от 26.11.2021 года № 11 "Об утверждении Регламента содержания объектов улично-дорожной сети Березовского сельского поселения в зимний период и Проекта соглашения на расчистку снега".

4. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Березовского сельского поселения муниципального района «Борисовский район» Белгородской области <http://berezovka.borisovka.info/> в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации
Березовского сельского поселения
Е.И. Коннова**

Приложение 1
к постановлению администрации
Березовского сельского поселения
Борисовского района
от «17» июня 2022 г. № 8

Регламент содержания объектов улично-дорожной сети
Березовского сельского поселения в зимний период

1. Общие положения

Регламент разработан в соответствии с ГОСТом Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; «ГОСТ 33181-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания» (введен в действие Приказом Росстандарта от 11.08.2015 N1121- ст); Инструкцией по организации и технологии механизированной уборки населённых мест, утверждённой Министерством жилищно - коммунального хозяйства РСФСР 12 июля 1978 года. Настоящий Регламент является нормативным актом, определяющим перечень технологических операций и порядок организации работ по содержанию объектов улично-дорожной сети в Березовском сельском поселении Борисовского района Белгородской области в зимний период. Настоящий Регламент является обязательным для исполнения документом для всех организаций любой формы собственности, осуществляющих уборку объектов улично-дорожной сети на территории Березовского сельского поселения Борисовского района Белгородской области (далее по тексту - «Организация»).

Регламент содержания улично-дорожной сети Березовского сельского поселения (далее по тексту - Регламент) является ведомственным нормативным документом, который определяет порядок организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства местной улично-дорожной сети.

Развитие сети дорог с усовершенствованным покрытием, увеличение интенсивности транспортного движения, быстрый рост жилищного строительства требует повышения оперативности и качества выполнения работ по содержанию сельских территорий.

Механизированная уборка дорог местного значения предусматривает работы по поддержанию в чистоте и порядке дорожных покрытий.

Зимой производятся наиболее трудоемкие работы:

- предотвращение снежно-ледяных образований;
- удаление снега и скола;
- предотвращение зимней скользкости.

Своевременное выполнение вышеуказанных работ позволяет

поддерживать нормальное эксплуатационное состояние дорог без резкого снижения скоростей движения транспорта.

Работы по механизированной уборке выполняют дорожно-эксплуатационные учреждения, которые обеспечивают своевременное и качественное выполнение установленных объемов работ.

Для лучшей организации работ, по текущему содержанию, села разбивают на участки (обслуживаемые одним дорожно-эксплуатационным учреждением (участком), обеспечивающим выполнение всех видов работ по установленной технологии.

2. Основные мероприятия и термины

Улично-дорожная сеть - совокупность дорог, улиц, проездов, включая основную проезжую часть, газоны, тротуары, наружное освещение и другие элементы благоустройства, а также дорожные покрытия инженерных сооружений (мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей).

Содержание дорог местного значения, улиц и проездов - комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям нормативно-технической документации.

Санитарное содержание улично-дорожной сети - комплекс работ по летней и зимней уборке улично-дорожной сети.

Техническое содержание улично-дорожной сети - комплекс работ по устранению незначительных разрушений, повреждений и других дефектов конструктивных элементов и элементов обустройства улично-дорожной сети и поддержанию их эстетичного вида.

Эксплуатационное состояние дорог местного значения, улиц и проездов - степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик дороги, инженерного оборудования и обустройства, изменяющихся в процессе эксплуатации в результате воздействия транспортных средств, метеорологических условий и уровня содержания.

Зимнее содержание - комплекс работ и мероприятий, осуществляемых в период с 15 октября по 14 апреля, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям нормативно-технической документации.

Уровень содержания улично-дорожной сети - показатель, отражающий определенное состояние конструктивных элементов дорог местного значения, улиц и проездов, находящийся в тесной связи с создаваемыми условиями движения автомобилей и требованиями к внешнему благоустройству.

Критерии оценки состояния улично-дорожной сети - **показатели,**

на основании которых производится оценка состояния уборки дорог местного значения, улиц и проездов.

Лотковая часть улиц и дорог - элемент дороги, предназначенный для временного накопления воды, грязи, мусора с целью дальнейшего их сбора и удаления.

Снегоотвал - специально отведенное место для складирования снега.

3. Уборка объектов улично-дорожной сети в зимний период

Организация работ по текущему содержанию, особенно в зимний период, должна предусматривать четкое выполнение работ по каждой технологической операции. Обслуживаемый участок разбивается на маршруты механизированной уборки, определяется очередность уборки дорог в зависимости от их классификации, определяется необходимое количество уборочной техники.

Основной задачей уборки улично-дорожной сети в зимний период является обеспечение беспрепятственного передвижения транспортных средств и пешеходов по дорогам.

Очередность уборки улично-дорожной сети в зимний период производится согласно категоричности дорог и их значимости:

- в первую очередь производится уборка дорог высшей категории с более интенсивным движением (центральные улицы с асфальтовым покрытием);
- во вторую очередь убираются дороги социально-значимые (маршруты школьных и пассажирских автобусов);
- в третью очередь производится уборка второстепенных дорог и площадей;
- на последнем этапе производится уборка грунтовых дорог.

В случае повторного выпada осадков или не прекращения снегопада (метели), очередность повторяется.

Важнейшим условием качественного выполнения работ является их своевременность.

Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 1 апреля. В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки начала и окончания зимней уборки корректируются распоряжением администрации Березовского сельского поселения.

Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся организациями, осуществляющими уборку объектов улично-дорожной сети, до 15 ноября текущего года.

Основными операциями зимней уборки являются:

- сгребание и сметание снега (плужно-щеточные снегоочистители);
- скалывание уплотненного снега и льда (автогрейдера, скалыватели, рыхлители);
- погрузка и вывоз снега, скола (снегопогрузчики, фронтальные погрузчики, самосвальная техника).

Периодичность выполнения основных операций устанавливается в зависимости от интенсивности снегопада и классификации улиц. Процесс снегоочистки предусматривает следующие этапы: выдержку, обработку покрытий технологическими материалами, интервал, сгребание и сметание снега.

Выдержка - период от начала снегопада до внесения технологических материалов в снег. Продолжительность выдержки зависит от интенсивности снегопада и температуры воздуха. Она должна полностью исключить возможность образования на дорожном покрытии снежно-ледяных накатов.

Распределение технологических материалов.

В период интенсивного снегопада (1-3 мм/ч) к распределению материалов необходимо приступать через 15-20 минут после начала снегопада. При слабом снегопаде (0,5-1 мм/ч) распределение материалов следует начинать через 30-45 минут после начала снегопада. Обработку покрытия следует производить в максимально короткие сроки. Возможна так же предварительная обработка покрытий технологическими материалами при предупреждении (метеослужбой) о приближающемся снегопаде.

Обработка проезжей части осуществляется в соответствии с маршрутными картами по очередям.

В 1-ю очередь - спуски-подъемы, кривые малого радиуса, магистральные дороги, мосты (путепроводы) и подходы к ним.

Во 2-ю очередь - дороги сельского значения

В 3-ю очередь - дороги районного значения

Усредненные нормы расхода технологических материалов приведены в таблице:

Интенсивность снегопада, мм/ч	Температура наружного воздуха	Химические реагенты г/м ²	ПСС г/м ²
1-3	t < -10°C	80 - 100	250 - 300
	t > -10°C	60 - 80	200 - 250
0,5-1	t < -10°C	40 - 60	150 - 200
	t > -10°C	20 - 40	100 - 150

Сгребание и сметание снега.

Снег с дорожных покрытий следует удалять путем сгребания и подметания плужно-щеточными снегоочистителями. Технологические маршруты плужно-щеточных снегоочистителей должны (по возможности) совпадать с маршрутами распределителей технологических материалов и начинаться с улиц с наиболее интенсивным движением транспорта. Цикл сгребания и подметания снега с проезжей части (при продолжающемся

снегопаде) повторяется с интервалом 2-6 часов, в зависимости от способа обработки (типа технологического материала) температуры воздуха и интенсивности снегопада

После окончания снегопада производится завершающее сгребание и подметание проезжей части плужно-щеточными снегоочистителями.

Число снегоочистителей, работающих на улице, зависит от ширины проезжей части и типа плужно-щеточных машин (ширины захвата). Колонна плужно-щеточных снегоочистителей движется с перекрытием очищенной полосы на 0,5 - 1м от осевой линии к краю проезжей части, причем между двумя машинами должен быть разрыв (не менее 25м) для проезда спецмашин, оснащенных сигналом «сирена». При интенсивном снегопаде, для сокращения цикла работ, операцию снегоочистки можно ограничивать сгребанием, что позволяет увеличить производительность в

1,5 раза.

При образовании на краю проезжей части значительного снежного вала после прохождения колонны плужно-щеточных снегоочистителей (скола после работы автогрейдерной техники) необходимо производить раздвигание вала на:

- перекрестках;
- остановках общественного транспорта (ООТ);
- пешеходных переходах;
- парковочных карманах;

Данный вид работ выполняется плужно-щеточными снегоочистителями на базе МТЗ, МКСМ-800, автогрейдерами в сроки, указанные в таблице:

Классификация дорог	Срок уборки, час
Сельского значения	5
Районного значения	8

Скалывание уплотненного снега и льда.

Несоблюдение технологического процесса очистки покрытий от свежевыпавшего снега, а также резкое изменение метеорологических условий может привести к возникновению на дорогах участков, покрытых уплотненным снегом. С повышением температуры воздуха, увеличением

В зимний период на дорогах проводятся следующие виды работ:

- организация работ по уборке снега на дорогах и тротуарах;
- разгребание снега на перекрестках;
- разгребание снега на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах;
- уборка парковочных карманов;
- разгребание снега на прилегающих территориях к зданиям социальных объектов.

В зимний период на остановках общественного транспорта проводятся следующие виды работ:

- очистка от уплотненного снега, сдвигание снега в валы и кучи;
- очистка крыш, козырьков остановочных навесов от снега и ледяных наростов.

Механизированная расчистка проезжей части должна начинаться с началом снегопада:

Наименование	Количество осадков, мм/ч в водяном столбе
Небольшой снег	0,5-1,0
Снег	1,0-3,0
Сильный снег/ снегопад	свыше 3,0
Очень сильный снег, снегопад (опасное явление)	свыше 20,0

Очистка дорожных покрытий от снега производится путем сгребания тракторами.

Работа тракторов необходимо начинать с улиц, имеющих наиболее интенсивное движение транспорта.

При интенсивности снегопада свыше 3 мм/час для сокращения цикла работы тракторов операцию снегоочистки ограничивают одним сгребанием, что позволяет увеличить производительность в 1,5 раза. После окончания снегопада необходимо произвести завершающее сгребание снега.

При формировании снежных валов, снег, очищенный с проезжей части улиц и проездов, сдвигается в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования.

Предельно допустимые значения снежного покрова на дорожном полотне:

Вид дорожного покрытия	Допустимая толщина снега на дорожном полотне, мм	
	уплотненный	рыхлый
Асфальт	Не допускается	Не допускается
Щебень	50	120
Грунт	70	150

В период зимней уборки запрещается:

Выдвигать на проезжую часть улиц, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов снег.

Применять техническую соль в чистом виде на дорожных покрытиях.

Перемещать загрязненный или засоленный снег, а также колотый

лед на цветники, кустарники и деревья.

Формирование снежных валов не допускается:

- на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне в зоне треугольника видимости (не менее 10 метров от перекрестка);
- ближе 5 метров от пешеходного перехода;
- ближе 20 метров от остановочного пункта общественного транспорта;
- на участках дорог, оборудованных транспортным ограждением или повышенным бордюром.

Ширина снежных валов в лотковой зоне улиц не должна превышать 2-2,5 м, валы снега должны быть подготовлены к погрузке в самосвал.

Устройство разрывов в валах снега в указанных местах должны выполняться в первую очередь после выполнения механизированной расчистки проезжей части по окончании очередного снегопада.

Разгребание валов снега на перекрестках, остановках общественного транспорта производится при помощи тракторов по окончании очередного снегопада на дорогах высшей категории и социально -значимых в течении 4 часов, на внекатегорийных дорогах - 6 часов.

При длительном снегопаде циклы механизированной очистки проезжей части осуществляется после каждых 5 см свежеснег выпавшего снега. Время, необходимое на очистку внекатегорийных дорог не должно превышать 6 часов с момента окончания снегопада.

После окончания снегопада в течении трех дней должна быть полностью завершена механизированная уборка проезжей части от снежных накатов и наледи.

Уборка парковочных карманов производится механизированным способом. Запрещается выталкивание снега на проезжую часть.

Механизированная расчистка посадочных площадок начинается сразу после окончания снегопада. При интенсивных длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки мелкофракционным щебнем должны повторяться после каждого выпадения пяти сантиметров свежего неуплотненного снега.

к постановлению администрации
Березовского сельского поселения
Борисовского района
от 17. 06. 2022 г. № 8

**Муниципальный контракт №___ на расчистку от снега дорог
населенных пунктов Березовского сельского поселения
в зимний период**

с. Березовка

«___»_____202_г.

Администрация Березовского сельского поселения Борисовского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик» (далее «Заказчик»), в лице главы администрации Березовского сельского поселения _____,

действующего на основании Устава, с одной стороны и Генеральный подрядчик, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» (далее «Подрядчик»), в лице _____,

действующего на основании _____, с другой стороны с соблюдением требований п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и Белгородской области, заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика произвести в полном объеме работы по расчистке от снега объектов - дорог населенного пункта Березовского сельского поселения, (далее - Объекты), в соответствии с Регламентом содержания объектов улично -дорожной сети в Березовском сельском поселении в зимний период, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №1).

1.2. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Контракту:

- обеспечить Подрядчику необходимые условия для оказания Услуг;
- уведомить Подрядчика о непредвиденных обстоятельствах на Объектах.

1.3. Расчистка дорог от снега производится Подрядчиком с использованием собственных сил и средств.

1.4. Начальный и конечный сроки, продолжительность расчистки дорог от снега согласованы Сторонами в Регламенте (Приложение № 1).

1.5. Указанные в п. 1.4 Контракта начальный и конечный сроки, продолжительность уборки и вывоза снега могут быть изменены Сторонами в следующих случаях:

Самопроизвольное таяние снегов вследствие изменения погоды или по другим причинам до начала и во время исполнения обязательств на объектах

Заказчик уведомляет Подрядчика об отсутствии необходимости начинать уборку и вывоз снега или об их прекращении.

2. Порядок уборки и вывоза снега

Порядок уборки и вывоза снега установлен в Регламенте (Приложение № 1).

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: _____ рублей _____ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке _____ (_____) процентов, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Контракта НДС не облагается.

Финансирование работ осуществляется за счет средств бюджета Березовского сельского поселения Борисовского района Белгородской области.

3.2. По согласованию с подрядчиком, заказчик вправе уменьшить цену Контракта по настоящему Контракту, установленную в пункте 3.1 настоящего Контракта, без уменьшения объема выполняемых работ и иных условий Контракта.

3.3. Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе увеличить, предусмотренный объем работ не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшить, предусмотренный Контрактом объем работ, не более чем на 10 (десять) процентов. При этом, по соглашению Сторон, допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены объема работ.

3.4. Изменение общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено в виде дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

3.5. Сумма, подлежащая уплате заказчиком подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.6 Аванс не предусмотрен.

3.7. Окончательную оплату за выполненные по настоящему Контракту работы Заказчик производит в размере, установленном Контрактом, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств.

4.1.3. Во всякое время проверять ход и качество исполнения обязательств, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках расчистки дорог от снега в течение 1 -го (одного) рабочего дня после обнаружения таких недостатков.

4.2.2. Оказывать Подрядчику содействие в соответствии с п. 1.2 Контракта.

4.3. Подрядчик вправе:

Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Обеспечивать исполнение обязательств по Контракту в соответствии с установленными требованиями, параметрами качества, безопасности жизни и здоровья, а также иными требованиями безопасности (санитарными нормами и правилами, государственными стандартами и т.п.), установленными действующим законодательством Российской Федерации.

4.4.2. Не допускать и нести ответственность в случае порчи коммунальных объектов, электросетей, газопроводов, кабелей связи и личного имущества граждан в процессе деятельности.

4.4.3. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

4.4.4. Приостановить расчистку дорог от снега в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результат или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику письменно.

4.4.5. Соблюдать выполнение норм и правил техники безопасности при исполнении обязательств.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года №1042 (далее Правила), в том числе рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа)).

5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не

имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена Конtrakта не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5000 рублей, если цена Конtrakта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена Конtrakта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена Конtrakта превышает 100 млн. рублей.

5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Конtrakта (отдельного этапа исполнения Конtrakта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Конtrakта) и фактически исполненных подрядчиком.

5.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Конtrakта.

5.7. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.8. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Правила, утвержденные Постановлением Правительства от 30.08.2017 года №1042).

5.9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена Конtrakта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена Конtrakта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена Конtrakта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена Конtrakта превышает 100 млн. рублей.

5.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока

исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. Порядок приемки работ

6.1. Подрядчик производит сдачу выполненных работ, предусмотренных п.1.1. настоящего Контракта, в полном объеме не позднее " " года. Заказчик принимает работы в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления их к сдаче.

6.2. Подрядчик не позднее " " года передает Заказчику по четыре экземпляра подписанных со своей стороны Акта о приемке выполненных работ.

6.3. Для проверки выполненных Подрядчиком работ, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ.

6.4. Стороны подписывают Акты о приемке выполненных работ при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения в течение 5 календарных дней с момента их получения Заказчиком от Подрядчика.. В случае, если Заказчик не согласен подписать акты о приемке выполненных работ, то он должен представить мотивированный отказ от их подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет и возмещения Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 ГК РФ в сроки, устанавливаемые Заказчиком.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), эпидемий, действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств и которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в пятидневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения исполнения обязательств и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и цены, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть настоящий Контракт. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1, будут длиться более 14 дней с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7.3. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами.

8.2. В случае не достижения Сторонами взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Сроки действия Контракта и его расторжение

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

9.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10. Прочие условия

10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разд. 11 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

10.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Приложения:

Регламент содержания объектов улично-дорожной сети Березовского сельского поселения в зимний период (Приложение № 1).

11. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:

Подрядчик: